

# 武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕111号

---

## 市发展改革委关于长山口生活垃圾卫生 填埋场一期库区阶段性封场复绿工程 初步设计概算的批复

市城管执法委：

你委《关于申请办理长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场复绿工程初步设计审批手续的函》（武城管函〔2020〕14号）及相关设计资料收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2019-420115-78-01-058308），现批复如下：

### 一、建设规模及主要建设内容

本项目实施占地面积约 3.15 万平方米；主要建设内容包括垃圾堆体整形、封场覆盖工程、雨污分流与防洪工程、封场绿化以及一二期库区间等工程。

- 1.堆体整形：堆体开挖并回填 10.61 万立方米；
- 2.封场覆盖面积：约 3.2 万平方米；封场结构设计自下而上为排气层、防渗层、排水层、绿化植被层。
- 3.雨污分流与防洪：采用混合型排水沟 1983 米；
- 4.封场绿化：植草绿化面积约 2.1 万平方米，种植花卉低矮灌木面积约 1.2 万平方米；
- 5.一二期库区间工程：硬化临近库区边界进场路段，面积约 2230 平方米。

## 二、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

## 三、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 1664.64 万元，经审查，核定为 1560.98 万元。资金来源为市级财政资金。

附件：长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场复绿工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会  
2020年7月30日

长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场复绿工程  
初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	1383.46	1299.34	-84.12	
(一)	封场工程	1294.90	1209.81	-85.09	
1	堆体整形	109.18	133.85	24.67	
2	封场覆盖系统	885.48	783.83	-101.65	
3	雨水导排	58.31	58.31	0.00	
4	封场临时道路系统	34.16	34.16	0.00	
5	填埋场气体收集与处理	80.46	75.51	-4.95	
6	渗沥液导排系统	22.09	22.09	0.00	
7	环境监测系统	10.00	10.00	0.00	
8	除臭及安全措施费	66.90	66.90	0.00	
9	浓缩液回灌系统	28.31	25.16	-3.15	
(二)	一二库区中间填埋作业道路	73.56	74.53	0.97	
(三)	其他	15.00	15.00	0.00	
二	建设其他费用	201.91	187.31	-14.60	
(一)	建设单位管理费	29.52	28.00	-1.52	
(二)	工程建设监理费	31.44	37.28	5.84	
(三)	建设项目前期工作咨询费	7.99	5.20	-2.79	
(四)	工程勘察设计费	62.33	58.92	-3.41	
(五)	场地准备及临时设施费	13.83	12.99	-0.84	
(六)	招标代理服务费用	9.34	9.64	0.30	
(七)	工程造价咨询费	26.53	22.83	-3.70	
(八)	其他	20.92	12.45	-8.47	
三	预备费	79.27	74.33	-4.94	5%
	工程建设总投资	1664.64	1560.98	-103.66	

---

抄送：江夏区自然资源和规划局，武汉环投集团。

---

武汉市发展和改革委员会办公室

2020年7月30日印发

共印12份

---