

# 武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2020〕101号

## 市发展改革委关于左岸大道穿三环线通道 (滨江大道)工程可行性研究报告的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你单位《关于请求审批左岸大道穿三环线通道（滨江大道）工程可行性研究报告的请示》（武城投文〔2020〕23号）及可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和中南建筑设计院股份有限公司的评估报告，经研究，同意左岸大道穿三环线通道（滨江大道）工程项目（项目代码：2020-420105-48-01-005773），现批复如下：

一、左岸大道穿三环线通道（滨江大道）工程的实施有利于完善汉阳区路网结构，缓解区域交通压力，提升滨江景观。项目建设是必要的。

## 二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目起于四新南路与左岸大道现状交叉口，终点止于三环线白沙洲大桥，与规划左岸大道相接，为城市主干路，道路全长 1.3 千米，红线宽度 50 米，双向 6 车道。工程主要建设内容包括道路、排水、交通、照明及景观工程等。新建 D300~D1500mm 雨水管 2920 米、 $B \times H=2m \times 1.5m$  雨水箱涵 190 米、D400~D600mm 污水管 1060 米。

同步实施交通、电气照明、景观绿化工程等配套设施。

## 三、主要技术标准

1. 道路等级：城市主干路；
2. 设计车速：50 千米/小时；
3. 设计年限：道路交通量达到饱和时的设计年限 20 年，沥青混凝土路面结构达到临界状态的设计年限 15 年；
4. 荷载等级：道路路面设计轴载为 BZZ-100；
5. 抗震设防标准：地震基本烈度为 6 度；
6. 排水标准：采用雨、污分流制，设计暴雨重现期  $P=3$  年。

## 四、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 26658.94 万元。其中，其中工程费 14515.94 万元，工程建设其他费 1994.59 万元，预备费 1320.84 万元，专项费 8371.64 万元，建设期贷款利息 455.93 万元。资金来源：市级城建资金统筹安排。

## 五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。项目建设期 15 个月。

建议下阶段进一步深化完善路基处理、交通工程、堤防等相关方案，合理安排建设时序，确保本项目与白沙洲公铁大桥同步建设，避免投资浪费。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2020年7月9日

附件

## 工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：左岸大道穿三环线通道（滨江大道）工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
道路工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
审批部门核准意见：  核准。  请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  2020年7月9日							

抄送：汉阳区政府、市城乡建设局、市自然资源和规划局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2020年7月9日印发

共印12份