

武汉市发展和改革委员会文件

武发改城建〔2017〕266号

市发展改革委关于武汉江汉七桥工程 可行性研究报告的批复

市城投集团公司：

你公司《关于请予审批江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程可行性研究报告的函》（武城投函〔2016〕65号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评审意见和省咨询公司的评估报告，经报请市政府同意，现批复如下：

一、建设地点、建设规模及主要内容

本项目位于古田桥（江汉六桥）和知音桥（江汉二桥）之间，起于硚口区解放大道与古田四路交叉口以北，止于汉阳区玉龙路。工程全长 2754 米，主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水以及绿化、照明、交通等配套工程。其中：

（一）主线桥梁工程

主线桥梁全长 2316 米，其中汉口岸引桥长 440 米、跨汉江

主桥长 672 米、汉阳岸引桥长 1204 米。跨汉江主桥标准桥宽 47 米，双向 6 车道，预留远期拓宽至双向 8 车道条件；引桥桥宽 17-41.5 米，双向 4-6 车道。

（二）地面辅道工程

主线桥下设地面辅道，地面道路总长 1170 米，其中汉口岸道路工程全长 590 米、汉阳岸道路工程全长 580 米。道路宽 35-50 米，双向 4-6 车道。

（三）匝道工程

汉口岸解放大道南侧及汉阳岸知音大道延长线北侧各设置一对并行式上下桥匝道与主线相接，长度分别为 270 米及 400 米。匝道宽 8-14 米，单向双车道。

跨汉江主桥在汉口沿河大道布置上下桥梯道 2 座。本工程范围共布置两处人行天桥，汉阳岸布置在银杏街与琴台大道之间，对应里程为 K2+600；汉口岸布置在香港印象小区北侧规划路路口处。

二、主要设计技术标准

（一）道路等级：城市次干路 I 级。

（二）设计车速：主线为 40 公里/小时；地面辅道为 40 公里/小时；立交匝道为 20-30 公里/小时。

（三）荷载等级：路面结构计算荷载：BZZ-100 标准轴载；桥梁设计荷载：城—A 级。

（四）桥梁设计基准期：100 年。

（五）桥梁设计安全等级：一级。

（六）桥梁净空：跨城市主干道及其他道路处净空不小于 4.5 米；跨汉江通航净空不小于 10 米。

（七）抗震设防标准：地震动峰值加速度值为 0.05g，抗震

基本烈度为 6 度，道路工程按 6 度设防，桥梁工程按 7 度设防。

三、项目投资及资金来源

经评估该项目估算总投资为 215366.65 万元，其中：工程费 128748.58 万元，工程建设其他费 19858.94 万元，工程预备费 14860.75 万元，专项费用 38443.35 万元，建设期贷款利息 13455.03 万元。资本金比例占 25%，其余申请银行贷款。资金来源：按市城建计划予以落实。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。建设工期 36 个月。

五、在下一阶段设计中应按照工程可行性研究报告评估意见，进一步加强项目功能定位分析，完善交通量预测；优化主线纵面线形设计；进一步加强与电力、电信、城市监控等相关规划的设计衔接。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见



抄送：长江水利委员会，省交通厅港行管理局、省地方海事局，市城建委、市财政局、市国土规划局、市水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2017 年 4 月 27 日印发

共印 12 份

附件：

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：武汉江汉七桥工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

