

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2017〕11号

市发展改革委关于黄陂区陈门潭闸除险 加固工程项目可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

黄陂区发展改革委:

你单位《关于申请批复黄陂区陈门潭闸除险加固工程可行性研究报告(代立项)的请示》(陂发改社会〔2017〕291号)及相关资料收悉。根据长江勘测规划设计研究院的评估意见(院经计函〔2017〕4号)及市水务部门初审意见(武水函〔2017〕129号),经研究,现批复如下:

一、项目建设必要性

黄陂区陈门潭闸枢纽工程于1987年建成投入运行,主要由拦河坝、泄洪闸、冲砂闸、水电站等建筑物组成,以灌溉为主,兼有发电、防洪等综合功能,现为淝水橡胶坝的补源配套工程,

灌溉面积 7.8 万亩。经多年运行，目前存在闸门破损及老化严重，启闭设施损坏，操作运行不便，制约了工程效能发挥。项目实施可进一步完善水利设施功能，提高区域农田灌溉保证率，增强溺水防洪调度能力，工程建设是必要的。

二、工程建设规模及主要建设内容

主要建设内容包括：溢流坝加固，对溢流坝堰面原素混凝土凿除，重新现浇钢筋混凝土 WES 实用堰，坝体坝基灌浆防渗；拦河闸拆除重建，新建 7 孔平板钢闸门，拦河闸总长 77.65 米，单孔净宽 9.65 米；新建工作桥，桥长 66.52 米；冲砂闸排架、胸墙拆除重建，更换闸门及启闭机，新建启闭机房；站区改造及管理值班设施配套等。

三、主要技术标准

基本同意工程总体设计方案，工程维持原有布局不变，拦河闸除险加固采用平板闸门方案。本工程为 IV 等工程，主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。拦河闸和冲砂闸设计洪水标准 20 年一遇，校核洪水标准 50 年一遇，消能防冲按 20 年一遇洪水设计。

四、项目法人及建设工期

项目法人单位为黄陂区水务局，工程建设期为 18 个月。

五、投资估算及资金来源

经评估，项目估算总投资为 2609.59 万元，资金来源为市、区财政共同筹措。

六、项目招标范围、方式及其组织形式见附表

请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，

初步设计方案完成后按基建程序报批。

附件：武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表

武汉市发展和改革委员会

2017年8月2日

行政审批服务专用章



抄送：市水务、财政局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2017年8月2日印发

共印 10 份

附件

武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表

项目名称：黄陂区陈门潭闸除险加固工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。