

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕41号

市发展改革委关于军运会重点保障线路既有道路路面整治工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

市城投集团公司:

你单位《关于申请审批军运会重点保障线路既有道路路面整治项目(天兴洲长江大桥、二七长江大桥、长江二桥、白沙洲大桥)工程可行性研究报告(代项目建议书)的请示》(武城投函〔2018〕26号)及工程可行性研究报告(代项目建议书)等资料收悉。根据专家评审意见和市工程咨询部的评估报告,经研究同意,现批复如下:

一、本项目中四座大桥是军运会十条重点保障线路中重要的过江通道,项目实施能更好的满足军运会服务需求,彰显武汉滨江特色、提升城市国际影响力,其建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

本次既有道路路面整治工程范围包含天兴洲长江大桥、二七长江大桥、长江二桥、白沙洲长江大桥，工程整治内容包括桥面铺装、人行道铺装、边护栏、中央分隔带护栏、排水系统、伸缩缝及桥面环境整治等，其中：

1、对二七长江大桥桥面铺装采用雾封层罩面翻新；对天兴洲长江大桥、长江二桥、白沙洲长江大桥桥面铺装凿除后重铺；对长江二桥桥面人行道铺装层凿除重铺。

2、对四座大桥的钢护栏、砼护栏进行破损修补和重新涂装；对破损的泄水管和雨栅进行更换；对病害严重的伸缩缝进行更换。对损坏严重的白沙洲长江大桥中央分隔带护栏进行更换。

3、按照《武汉军运会十条重点保障线路道路路面提升方案导则》相关要求，对四座大桥桥面外露管线、路缘石、电缆沟盖板、防抛网等进行除锈涂装，更换缺失破损的栏杆外立面挡板，补充和修补有问题的灯柱、接线盒等。

4、对检测发现的白沙洲大桥钢箱梁焊缝开裂、螺栓锈蚀脱落等病害进行处治。

5、对四座大桥剪切变形过大、开裂严重等影响结构安全的支座进行更换，对其余支座进行维护。

三、总投资及资金来源

经评估，该项目估算总投资为 29244.24 万元，其中：工程费

用 23192.55 万元;工程建设其他费用 2283.90 万元;预备费 2547.64 万元;专项费用 720.00 万元(暂列,专款专用);建设期利息 500.15 万元。资本金比例占 20%,其余申请银行贷款。资金来源按 2018 年市级城建计划予以落实。

四、项目法人及建设工期

项目法人为市城投集团公司。项目工期 12 个月。

五、原则同意修改后的工程可行性研究报告中的工程方案,在下一阶段设计中应按照工程可行性研究报告评估意见,结合桥面检测结果,核实天兴洲、白沙洲长江大桥正桥预应力混凝土连续梁桥、引桥及匝道上的预应力混凝土箱梁桥的混凝土现浇层凿除的必要性,完善桥面铺装方案;分析长江二桥箱梁裂缝及漏水原因,进一步完善维修方案;加强与交管部门衔接,提前做好交通组织和交通管制预案。

请据此开展初步设计,完成后报我委审批。

附件:工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 4 月 13 日



附件：

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：军运会重点保障线路既有道路路面整治工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2018年4月13日



抄送：市城建委、城管委、财政局、环保局、公安交管局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年4月13日印发

共印 10 份