

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕49号

市发展改革委关于东港（汤逊湖至青菱河通道）整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

市水务局：

你局《关于申请评审东港（汤逊湖至青菱河通道）整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（武水函〔2017〕234号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和市工程咨询部的评估报告，经报请市政府同意，现批复如下：

一、项目建设可以增加汤逊湖出口东港的过流能力，提升汤逊湖水系的整体排涝能力，控制港渠内源、点源及面源污染，改善港渠水质环境，提升港渠沿线景观，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要内容

工程西起汤逊湖西岸河堤开口（桩号 K2+400），东至青菱河（桩号 K0+000），全长约 2400 米，规划排水走廊红线宽 120~169.32 米，底宽 50~65 米，设计流量 160 立方米/秒。设计暴

雨重现期 $P=3$ 年，内涝防治设计重现期为 50 年一遇。工程主要建设内容包括港渠疏挖、渠道护坡、截污闸拆除重建、排水管道、桥梁、景观绿化及征地拆迁等。

1、港渠疏挖及护坡

扩挖渠道长 2400 米，形成规划流量断面，并对渠道进行护坡；新增河堤及马港堤开口，并对汤逊湖底清淤形成 750 米长，115 米宽的排水通道。

2、节制闸及排水管道

在桩号 1+800 处新建 $B \times H=40$ 米 $\times$ 4 米节制闸 1 座，设计规模 160 立方米/秒；新建 $d2000\text{mm}$ 雨水管道 60 米、 $d500\sim 600\text{mm}$ 污水管道 3002 米、排水口 18 处。

3、桥梁工程

新建桥梁 3 座，其中拆除新建李纸横路跨东港渠桥（桩号 K0+740 处）长 86 米，宽 15 米；延孔扩建文化大道跨港桥（桩号 K1+480 处）长 60 米，宽 50 米；新建跨河堤开口大桥（桩号 K2+250 处）长 140 米，宽 4.5 米。

4、景观绿化工程

新建绿化面积 140178 平方米，其中一般绿化面积 128378 平方米，节点绿化面积 11800 平方米；新建绿道 2831 米，宽 4.5 米；新建步行道 3697 米，宽 3.5 米。工程同步新建管理及服务用房 460 平方米及生态停车场、环卫、景观照明等配套服务设施。

三、总投资及资金来源

经评估，该项目估算总投资为 78195.02 万元，其中：工程费

用 24528.68 万元,工程建设其他费用 2488.68 万元,预备费 2161.39 万元,专项费用 49016.27 万元(暂估,专款专用,其中建设用费 45256.27 万元)。资金来源:按《市城建委、市发展改革委关于下达武汉市 2018 年市级城建投资及资金计划的通知》(武城建〔2018〕6 号)予以落实。

四、项目法人及建设工期

项目法人为洪山区水务局。建设工期为 1 年。

建议尽快开展渠道下穿现状南环铁路支线段的铁路专项审查;尽快开展征地拆迁工作,结合城中村改造进度情况,合理确定本工程房屋征收范围及用地费用。

请据此开展初步设计,完成后报我委审批。

附件:工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 4 月 27 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：东港（汤逊湖至青菱河通道）整治工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2018年4月27日



抄送：市城建委、市财政局、市国土规划局、洪山区水务局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年4月27日印发

共印8份