

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕73号

市发展改革委关于新洲区涨渡湖湖堤加固工程可行性研究报告的批复

新洲区发展改革委：

你委《关于报请审查我区涨渡湖湖堤加固工程可行性研究报告的请示》（新发改文〔2018〕12号）及相关资料收悉。根据长江勘测规划设计研究院评估报告（S442-016-F81-01）及市水务部门意见（武水函〔2018〕122号），经研究，我委同意新洲区涨渡湖湖堤加固工程（项目代码：2018-420117-76-01-035087）可行性研究报告，现批复如下：

一、项目建设必要性

涨渡湖湖堤加固工程的实施，符合国家和省有关灾后水利薄弱环节建设工作的部署要求，可有效增强涨渡湖区域防洪能力，为当地经济社会持续发展提供防洪安全保障，项目建设是必要的。

二、工程建设规模及主要建设内容

堤防加固 6.235km，堤坡治理 12.076km，建设堤顶防汛道路 13.286km，以及改造加固部分穿堤建筑物（2 处穿堤涵管、1 座泵站、1 处取水闸）。主要建设内容包括：

（一）堤防加固加培 6.235km，其中东堤加培长 4.075km，南堤加培长 0.950km，北堤加培长 1.21km。

（二）内、外坡护坡治理 12.076km，其中东堤护坡衬砌长 7.052km，南堤护坡衬砌长 5.024km。

（三）堤顶防汛道路 13.286km，其中东堤防汛道路长 7.052km，南堤防汛道路长 5.024km，北堤防汛道路长 1.21km。

（四）穿堤建筑物改造加固，对部分受影响穿堤建筑物进行加固，分别为东堤 KD0+865 取水闸采用涵管接长、KD1+816 取水闸采用箱涵接长、南堤 KN2+638 泵站增加 C25 砼挡墙进行拦挡、KN0-269 取水闸增加 C25 砼挡墙进行拦挡。

三、主要技术标准

根据《新洲区涨渡湖、柴泊湖水利治理综合规划》和《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，涨渡湖湖堤防洪标准为 20 年一遇，堤防级别为 4 级，主要建筑物级别为 4 级。

基本同意工程总体设计方案。

四、项目法人及建设工期

项目法人单位为新洲区涨渡湖湖堤加固工程建设管理项目部，工程建设期 24 个月。

五、投资估算及资金来源

经评估，项目估算总投资为 6144.69 万元，资金来源为中央预算内投资和地方配套。

六、项目招标范围、方式及其组织形式见附表

请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，初步设计方案完成后按基建程序报我委审批。

武汉市发展和改革委员会

2018 年 7 月 25 日



附件

武汉市农林水利建设项目招标投标事项核准表

项目名称：新洲区涨渡湖湖堤加固工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

抄送：省发展改革委、省水利厅，市水务、财政、审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年7月25日印发

共印 20 份