

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕144号

市发展改革委关于武汉市江夏长山口生活垃圾 卫生填埋场渗沥液处理扩建工程 可行性研究报告的批复

市城管委：

根据你委向我委报送的《市城管委关于支持办理武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理扩建工程可研报告审批手续的函》及相关材料，我委委托北京中设泛华工程咨询有限公司对该项目组织了评估论证，根据《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理扩建工程可行性研究报告评估意见》（编号：2018-FHHB-058）经市政府同意，批复如下：

一、项目必要性

本项目的实施，可缓解长山口生活垃圾卫生填埋场存量及新增垃圾渗沥液处理所带来的压力，确保浓缩液能得到有效处理，

保证长山口生活垃圾卫生填埋场正常运行，为武汉市生活垃圾应急处置提供有力保障，项目建设十分必要。

二、项目建设规模和主要建设内容

（一）建设规模

本项目规模为：扩建渗沥液处理规模 $700\text{ m}^3/\text{d}$ ，新建浓缩液处理规模 $400\text{ m}^3/\text{d}$ 。

本项目采用国内成熟的“预处理+生化处理+深度处理”工艺，其中深度处理工艺采用“卷式反渗透”工艺，浓缩处理工艺采用“机械蒸发”工艺。

（二）主要建设内容

新建工程：新建膜处理车间、蒸发处理车间、鼓风机房、生化处理池、蒸发工艺配套水池等。

改造工程：针对红线范围内现有的容积为 9.0 万 m^3 的调节池进行改造，改造内容包括坝前垃圾清挖及调节池清淤等。

迁移拆除工程：拆除维修区门房和油罐区、服务到期的应急工程蒸发车间及应急工程酸罐间，将填埋气体燃烧火炬迁移至调节池西侧。

设备购置及安装工程：主要包括 $400\text{ m}^3/\text{d}$ 蒸发处理系统和 $700\text{ m}^3/\text{d}$ 生化处理设备购置以及调节池抽排泵和管线阀门购置等。

公用配套工程：项目供配电、给排水、消防及环保等公用配套设施等。

三、项目总投资

经投资估算调整，本项目总投资为 15676.28 万元，其中工程费用 12557.83 万元，工程建设其他费用 1601.24 万元，工程预备费 1132.72 万元，建设期利息 247.45 万元，铺底流动资金 137.04 万元。

本项目建设投资 30%由财政资金提供，70%为银行贷款。

四、招投标核准事项

本项目招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，详见附件。

请据此开展初步设计，完成后按程序报批。项目实施中请严格按照环保标准和国家相关技术规范建设。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 10 月 18 日

附件:

工程建设项目招标实施方案核准意见

工程名称: 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理扩建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监理	✓			✓	✓		
主要设备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见:

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》、《湖北省招标投标管理办法》(省政府令第 306 号)等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。

2018 年 10 月 18 日

抄送: 市国土规划局、市环保局、武汉环投集团。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018 年 10 月 18 日印发

共印 10 份