

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕171号

市发展改革委关于红钢城大街（临江大道—团结大道）整治提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你公司《关于审批红钢城大街（临江大道—团结大道）整治提升工程可行性研究报告（代项目建议书）审查的请示》（武城投函〔2018〕263号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和省工程咨询公司的评估报告，经研究，同意红钢城大街（临江大道—团结大道）整治提升工程项目（项目代码：2018-420107-48-01-071595），现批复如下：

一、本项目的实施有利于改善青山区域交通环境，提升红钢城大街的道路与景观环境，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

工程北起临江大道，南至团结大道（不含与武九铁路综合管

廊工程交叉范围段 540 米长的路基及基础, 不含团结大道道口), 全长约 4475.62m, 现状双向四车道, 规划红线宽 50m, 双向六车道。工程包括道路、桥梁、排水、交通、绿化、照明、景观亮化等子项及附属设施, 主要建设内容包括: 新建机动车道 138160 平方米、非机动车道 31860 平方米、透水人行道 487450 平方米; 在戴家湖公园附近新建人行桥 1 座, 桥长 45 米, 宽 4.3 米; 新建行道树、两侧分车绿化带、渠化岛等绿化总面积 61335.5 平方米; 新建 d600-1800mm 雨水主管 1 千米、d400-500mm 污水主管 0.7 千米; 新建标线 4.5 千米、灯控道口 14 个、卡口 5 处、电子诱导屏 2 处, 新建和改建电子警察 32 处、视频监控点位 33 个; 新建路灯 340 套、箱变 5 台、电缆约 25 千米、PVC 管 15 千米、沿线景观亮化 3 千米。工程同步建设检查井、雨水口、护栏、车档、盖板、公交站台、坐凳、垃圾桶等配套设施。

三、主要技术标准

- 1、道路等级: 城市主干路;
- 2、设计车速: 50 千米/小时;
- 3、设计年限: 沥青混凝土路面结构设计使用年限为 15 年;
- 4、荷载等级: 道路路面设计轴载为 BZZ-100KN;
- 5、抗震设防标准: 地震基本烈度为 6 度, 地震动峰值加速度为 0.05g;
- 6、排水标准: 采用雨污分流制, 设计暴雨重现期 $P=3\sim 5$ 年内涝防治标准为 50 年一遇。

四、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 47031.77 万元。其中：工程费 27925.83 万元，工程建设其他费 3110.92 万元，预备费 3103.67 万元，专项费用 12087 万元（暂估，专款专用），建设期贷款利息 804.36 万元。资金来源：按《市城建委、市发展改革委关于将二七长江大桥两岸接线整治提升工程等 11 个项目追加列入 2018 年城建计划的通知》（武城建〔2018〕76 号）予以落实。

五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。建设工期为 10 个月。

请结合道路实际情况，分段细化修复和整治提升方案；合理排布地下管线和苗木位置，细化现状管网保护方案；采统一交通设施标准，优化道路交通组织方案，合理设置公交站点和人行过街等设施；加快推进项目建设，确保项目按设计标准如期完工。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 11 月 7 日

附件:

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称: 红钢城大街(临江大道—团结大道)整治提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见:

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。

2018年11月7日

抄送: 市城建委、市财政局、市国土资源局、市城管委、市交管局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年11月7日印发

共印10份