

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕182号

市发展改革委关于解放大道（永泰路—循礼门） 整治提升工程可行性研究报告 （代项目建议书）的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你公司《关于审批解放大道（永泰路—循礼门）整治提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（武城投函〔2018〕267号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和省工程咨询公司的评估报告，经研究，同意解放大道（永泰路—循礼门）整治提升工程项目（项目代码：2018-420102-48-01-070739），现批复如下：

一、本项目的实施有利于改善汉口中心区域交通条件，提升解放大道的道路与景观环境，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

工程北起永泰路，南至循礼门（含循礼门地下通道、香港路

高架、三阳路高架和黄浦路高架),长4.62千米,红线宽60米,高架(含隧道)双向4~6车道,地面双向6~9车道。工程包括道路、交通、排水、照明、景观亮化等子项及附属设施,主要建设内容包括:新建及改造机动车道211730平方米、非机动车道45009平方米、人行道50434平方米、高架桥涂装10900平方米、站石和卧石27685米、不锈钢隐形盖板2484平方米、车挡3102个、树篦860个、树穴2680套、交通标线16488平方米、LED标志牌10套、交通视频监控子系统21处、路灯智能控制系统7套、电柜和弱电箱迁改24座、强电箱柜艺术造型59套、d300~400mm雨水管道9493米、d159~325mm桥面落水管1312米、公交站台6座、雕塑1项、地下通道装饰2000平方米,对循礼门地下通道、香港路、三阳路、黄浦路高架桥亮化。工程同步建设雨水口、检查井、挡墙、坐凳、垃圾箱、花箱、树箱、亭棚、车棚等配套设施。

三、主要技术标准

- 1.道路等级:高架为城市快速路,地面为城市次干路;
- 2.设计车速:高架为60千米/小时,地面为40千米/小时;
- 3.设计年限:沥青混凝土路面结构设计使用年限为15年;
- 4.荷载等级:道路路面设计轴载为BZZ-100KN;
- 5.抗震设防标准:地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g。

四、总投资及资金来源

经评估,项目估算总投资为24751.38万元。其中:工程费19876.98万元,工程建设其他费2239.45万元,预备费2211.64

万元，建设期贷款利息 423.31 万元。资金来源：按《市城建委、市发展改革委关于将二七长江大桥两岸接线整治提升工程等 11 个项目追加列入 2018 年城建计划的通知》（武城建〔2018〕76 号）予以落实。

五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。建设工期为 8 个月。

请下阶段进一步优化老路维修方案，优化人行道铺装方案，补充地下通道及高架桥的亮化方案，完善公共服务设施的设计方案；做好交通组织方案及施工期间交通组织工作，确保施工期间交通通行顺畅；做好施工组织计划工作，加快推进项目建设，确保项目按设计标准如期完工。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2018 年 11 月 20 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：解放大道（永泰路—循礼门）整治提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2018年11月20日

抄送：市城建委、市财政局、市城管委。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年11月20日印发

共印 10 份