

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2018〕157号

市发展改革委关于武汉城市职业学院校园 道路改造工程初步设计的批复

武汉城市职业学院：

你院《关于恳请批准我校“校园道路改造工程”初步设计及概算的请示》（武城院后〔2018〕10号）及相关设计资料收悉。在组织专家及相关部门共同审查，并专题审查概算的基础上，经研究，原则同意该项目（项目代码：2018-420111-82-01-047097）初步设计报告，现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目改造范围包括南北校区内23条道路，其中：南校区13条，北校区10条。全长10246米，车行道宽3.5~12米，人行道宽1.5~5.5米。主要建设内容为车行道、人行道发行，植草砖停车位抬升和排水设施改造等，同步完善道路交通标志标线、改

造检查井、在部分积水路段增设雨水口，在主要交叉路口预埋过路穿线套管及接线井等。

二、有关设计调整优化

原则同意该项目初步设计，下阶段设计中以下内容请予调整优化：

1.补充路基、路面、人行道、管线、排水现状及路面检测报告，完善路面技术状况评价，结合相关资料进一步明确项目改造措施；

2.结合道路不同的破损类型，采取针对措施，完善车行道路基、路面、人行道及停车场路面结构；

3.结合现状管线测量资料，完善现状管线的迁改和保护方案；

4.下阶段补充道路主要交叉口竖向设计和路段散点高程；

5.完善项目交通工程相关内容；

6.补充南、北校区排水工程总体布置图，优化局部雨水口及连接管的设计。

三、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 5299.07 万元，经审查，核定为 4687.04 万元（详见附件 1）。资金来源由学校部门预算安排解决。

- 附件：1.武汉城市职业学院校园道路改造工程初步设计概算
审定表
- 2.武汉城市职业学院校园道路改造工程初步设计专家
评审意见

武汉市发展和改革委员会

2018年10月26日



武汉城市职业学院校园道路改造工程 初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	4551.02	4041.25	-509.77	
(一)	南校区	3224.27	2841.46	-382.81	
1	道路改造工程	2429.92	2258.68	-171.24	
2	管网改造工程	393.07	266.80	-126.27	
3	交通标线	109.35	91.81	-17.54	
4	排水工程	291.93	224.17	-67.76	
(二)	北校区	1326.75	1199.79	-126.96	
1	道路改造工程	956.30	877.81	-78.49	
2	管网改造工程	154.77	122.65	-32.12	
3	交通标线	45.16	39.91	-5.25	
4	排水工程	170.52	159.42	-11.10	
二	建设其他费用	495.71	422.60	-73.11	
(一)	建设单位管理费	65.76	65.76	0.00	
(二)	工程建设监理费	89.54	80.26	-9.28	
(三)	建设项目前期工作咨询费	6.61	5.29	-1.32	
(四)	工程勘察设计费	170.39	140.40	-29.99	
(五)	场地准备及临时设施费	36.41	24.25	-12.16	
(六)	工程保险费	18.20	18.20	0.00	
(七)	招标代理服务费等	15.18	15.18	0.00	
(八)	工程造价咨询费	51.50	51.50	0.00	
(九)	其他	42.12	21.76	-20.36	
三	预备费	252.34	223.19	-29.15	5%
	工程建设总投资	5299.07	4687.04	-612.03	

武汉城市职业学院校园道路改造工程初步设计 专家评审意见

2018年9月18日，受武汉市发改委委托，武汉市工程咨询部主持召开了《武汉城市职业学院校园道路改造工程初步设计》（以下简称“初步设计”）专家评审会。会议邀请了道路交通、给排水等方面的专家组成专家组（名单附后）。出席会议的单位有武汉市发改委、武汉城市职业学院、北京东方华太建设有限公司等。

与会专家和代表听取了设计单位武汉市政工程设计研究院有限责任公司关于该项目初步设计的汇报，审阅了设计文件，经讨论形成评审意见如下：

一、总体评价

该项目初步设计文件编制方法及编制深度基本符合国家相关规定，总体上符合可研批复文件要求，经修改完善后，可作为下一阶段设计依据。

二、意见与建议


1. 补充路基、路面、人行道、管线、排水现状及路面检测报告，完善路面技术状况评价，结合相关资料进一步明确项目改造措施；
2. 结合道路不同的破损类型，采取针对措施，完善车行道路基、路面、人行道及停车场路面结构；
3. 结合现状管线测量资料，完善现状管线的迁改和保护方案；
4. 下阶段补充道路主要交叉口竖向设计和路段散点高程；

5. 完善项目交通工程相关内容；

6. 补充南、北校区排水工程总体布置图，优化局部雨水口及连接管的设计。

三、概算

另行专题审查

专家签名：  

2018 年 9 月 18 日

武汉城市职业学院校园道路改造工程
初步设计审查会专家签到表

姓 名	单 位	专 业	职称/职务	专家签名
李 鹏	湖北省城建设计院	道路交通	正 高	
王 萍	武汉市勘察设计协会技 术咨询部	道路交通	正 高	王萍
刘向荣	中国市政工程中南设计 研究总院	给排水	正 高	

抄送：市财政局、市国土规划局、市环保局、市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2018年10月26日印发

共印8份