

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2021〕31号

市发展改革委关于长江新城兴盛路 黄埔北路 工程初步设计的批复

武汉长江新城建设投资集团有限公司：

你公司《关于申请审批长江新城兴盛路、黄埔北路工程初步设计文件的请示》（武长建投函〔2021〕5号）及相关设计资料收悉。根据武汉市工程咨询部的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2102-420100-04-01-248180），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

兴盛路南起和谐大道（AK0+000），北至黄埔北路（AK0+427.285），道路设计长427.285米，扣除道路相交道口，实施长度322.265米。道路红线宽30米，双向4车道，城市次干路，设计车速40千米/小时。同步建设排水、电气照明、交通监控、景观绿化等配套设施。

黄埔北路西起淩水河东路（BK0+075），东至广杆街

(BK0+600)，道路设计全长 525 米，扣除道路相交道口后，实施长度约 465 米。道路红线宽 20 米，城市支路，双向 2 车道，设计车速 30 千米/小时。同步建设排水、电气照明、交通监控、景观绿化等配套设施。

二、有关设计调整优化

下阶段设计中以下内容请予调整优化：

- 1.补充完善兴盛路路面结构选型理由，优化路基处理方式；
- 2.黄埔北路增加机非隔离设施，确保慢行交通连续；考虑设置非机动车停车区；
- 3.进一步核实交通管理设施数量；
- 4.优化排水设计系统图；
- 5.细化多杆合一、优化电缆敷设设计；
- 6.进一步优化兴盛路植物配置，丰富侧分带植物层次。

三、相关配套条件

规划、环保、水务、园林、交通等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 10419.47 万元，经审查，核定为 9611.09 万元。资金来源：长江新城财政专户资金。

附件：长江新城兴盛路 黄埔北路工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2021 年 3 月 11 日

行政审批服务专用章

附件

长江新城兴盛路 黄埔北路工程初步设计概算审定表

单位: 万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	5152.52	4622.87	-529.65	
(一)	兴盛路	2389.71	2200.45	-189.26	
1	道路工程	1191.39	1100.70	-90.69	
2	交通工程	139.58	122.19	-17.39	
3	照明工程	156.10	145.97	-10.13	
4	排水工程	729.05	665.01	-64.04	
5	绿化工程	143.58	136.58	-7.00	
6	智慧工地等	30.00	30.00	0.00	
(二)	黄埔北路	2762.81	2422.42	-340.39	
1	道路工程	1257.63	1089.83	-167.80	
2	交通工程	303.27	278.02	-25.25	
3	照明工程	180.37	172.36	-8.01	
4	排水工程	869.85	761.22	-108.63	
5	绿化工程	121.69	90.99	-30.70	
6	智慧工地等	30.00	30.00	0.00	
二	建设其他费用	4162.38	3961.30	-201.08	
(一)	建设单位管理费	105.50	105.50	0.00	
(二)	工程建设监理费	139.53	112.75	-26.78	
(三)	建设项目前期工作咨询费	26.92	26.92	0.00	
(四)	工程勘察设计费	321.05	221.01	-100.04	
(五)	场地准备及临时设施费	51.53	46.23	-5.30	
(六)	工程保险费	30.92	20.80	-10.12	
(七)	招标代理服务费等	25.67	19.23	-6.44	
(八)	工程造价咨询费	103.22	95.17	-8.05	
(九)	建设用地费等	3069.93	3069.93	0.00	
(十)	其他	288.13	243.76	-44.37	
三	预备费	312.25	275.71	-36.54	5%
四	专项费用	579.75	576.75	-3.00	暂列 专款专用
1	兴盛路	445.80	442.80	-3.00	
2	黄埔北路	133.95	133.95	0.00	
五	建设期贷款利息	212.56	174.46	-38.10	
	工程建设总投资	10419.47	9611.09	-808.38	

抄送：长江新城管理委员会，市财政局、市自然资源和规划局、
市城建局、市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2021年3月11日印发

共印12份