

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2021〕88号

市发展改革委关于罗家路一期泵站改扩建工程 可行性研究报告（代项目建议书）的批复

武汉城市建设集团有限公司：

你公司《关于罗家路一期泵站改扩建工程可行性研究报告审批的请示》（武城建〔2021〕67号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和天和国咨控股集团有限公司的评估报告，同意罗家路一期泵站改扩建工程项目（项目代码：2107-420000-04-01-569848），现批复如下：

一、项目的实施有利于提高罗家路一期泵站运行效能，与东沙湖水系内其他排水设施协同作用，提升区域的排水防涝能力，保障居民的生命财产安全，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目位于临江大道和二环线交汇处，拟对泵站现状设备

和建（构）筑物进行改造，规模提升至 45 立方米/秒，起排水位降低至 18.2 米。具体建设内容包括：

保留现状自排闸及站区外自排系统，将站区内现状自排渠道改造为箱涵（尺寸 $B \times H = 6 \text{ 米} \times 4.5 \text{ 米}$ ，长 70 米），其余均拆除重建。新建泵房及配电控制室 1 座（建筑面积 1257 平方米）、综合楼 1 座（建筑面积 530 平方米，含管理房、机修间及仓库等）、真空破坏阀室 1 座（建筑面积 94 平方米）、格栅间 1 座（平面尺寸 $20.4 \text{ 米} \times 12 \text{ 米}$ ）、检修闸间 1 座（平面尺寸 $20.4 \text{ 米} \times 6 \text{ 米}$ ）、前池 1 座（平面尺寸 $20 \sim 30 \text{ 米} \times 53.6 \text{ 米}$ ）、消力池 1 座（平面尺寸 $21.7 \text{ 米} \times 17.5 \text{ 米}$ ）、出江管道 6 排（管径 D2020-D2220 毫米，总长度约 650 米）、110kV/10kV 变电站 1 座。

同步建设站区内配套道路、绿化、雨污水管道、电气系统等，更换二期泵站现状格栅的部分设备。

三、总投资及资金来源

经评估，项目总投资估算约 33400 万元，其中工程费用 20501 万元，工程建设其他费用 3408 万元（含管线迁改费用暂列 300 万元），预备费 2391 万元，专项费用 7100 万元。

资金来源：市级城建资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉城市建设集团有限公司。计划建设工期为 33 个月。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2021年7月12日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：罗家路一期泵站改扩建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2021 年 7 月 12 日

抄送：市财政局、市水务局、市自然资源和规划局、市城乡建设局、市审计局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2021 年 7 月 12 日印发

共印 12 份