

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕22号

市发展改革委关于月湖桥汉口岸接线 改造工程初步设计的批复

武汉市城乡建设局：

你单位《关于审批月湖桥汉口岸接线改造工程初步设计的函》（〔2022〕253号）及相关设计资料收悉。根据中南建筑设计院股份有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2112-420100-04-01-999861），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目位于硃口路（沿河大道至京汉大道）、中山大道（硃口路环岛至唐家巷），主要建设内容包括中山大道改造、硃口路改造以及中山大道环岛节点改造，以及交通、排水、照明、绿化等相关配套工程。

（一）中山大道南侧辅路355米人行道改造为机动车道；北

侧辅路 225 米压缩人行道，实行机非共板改造；压缩中央分隔带拓宽为左转调头车道；砺口路右转至中山大道转角空间和中山大道桥下区域改造为非机动车停放区。

（二）砺口路利用桥下绿化带空间改造为宽 8 米的双车道，长度 352.33 米；对砺口路（沿河大道-中山大道）非机动车道清障并加铺沥青，改造长度约 400 米。

（三）将中山大道与砺口路环岛改造为十字道口。

二、有关设计调整优化

下阶段设计中以下内容请予调整优化：

1.优化砺口路-中山大道交叉口左转交通组织；交叉口内高架桥墩柱应采用物理防护；完善机动车道砼基层构造措施。

2.复核雨水干管和雨水口连接管能否满足设计重现期要求；补充说明检查井盖“五防”要求，对改造后位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

3.补充中山大道及砺口路现状照明设施情况说明及利旧评估说明，优化电气设计。

4.复核交通标志标线平面图，增加中山大道南侧禁停标志牌及监控设施。

三、相关配套条件

规划、环保、水务、电力、通信等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 4493.77 万元，经审查，核定为 4064.15 万元。资金来源为市城建资金。

附件：月湖桥汉口岸接线改造工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2022年3月21日

附件

月湖桥汉口岸接线改造工程初步设计概算审定表

单位:万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	1543.01	1516.70	-26.31	
(一)	道路工程	777.67	768.53	-9.14	
(二)	交通工程	392.87	378.59	-14.28	
(三)	照明工程	147.39	145.19	-2.20	
(四)	排水工程	38.53	38.75	0.22	
(五)	绿化工程	63.47	63.96	0.49	
(六)	土石方工程	123.08	106.68	-16.40	
(七)	实名制管理费	0.00	15.00	15.00	
二	建设其他费用	773.91	666.59	-107.32	
(一)	建设单位管理费	71.34	64.99	-6.35	
(二)	工程建设监理费	51.69	42.50	-9.19	
(三)	建设项目前期工作咨询费	21.42	14.40	-7.02	
(四)	工程勘察设计费	106.56	105.09	-1.47	
(五)	场地准备及临时设施费	30.86	30.33	-0.53	
(六)	工程保险费	7.72	7.58	-0.14	
(七)	招标代理服务费用	26.32	6.64	-19.68	
(八)	工程造价咨询费	38.01	25.05	-12.96	
(九)	其他	420.00	370.00	-50.00	
三	预备费	115.85	109.16	-6.69	5%
四	专项费用	2061.00	1771.70	-289.30	依可研暂列 专款专用
	工程建设总投资	4493.77	4064.15	-429.62	

抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局，市城投集团。

武汉市发展和改革委员会办公室

2022年3月21日印发

共印12份