

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2026〕50号

市发改委关于汉阳大道(江城大道—鹦鹉大道) 综合整治提升工程初步设计的批复

市自然资源和城建局：

你单位《关于审批汉阳大道(江城大道—鹦鹉大道)综合整治提升工程初步设计的函》(武自然资建函〔2026〕43号)及相关设计资料收悉。根据中信建筑设计研究总院有限公司的初步设计评审报告(信建院咨评〔2026〕7号)，经研究，原则同意该项目初步设计(项目代码：2507-420105-04-01-808838)，现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

该项目改造范围为汉阳大道(江城大道—鹦鹉大道)，西起江城大道，东至鹦鹉大道，全长约2.3千米，红线宽40米。主要建设内容为优化道路断面布局，通过增设机非隔离设施(花箱/侧分带)划分非机动车道，合理布置非机动车停车区，对非机动车道及人行道现状破损路面进行维修改造；改造不规范路口无

障碍设施，项目共计改造非机动车道面积约 20266 平方米，改造人行道面积约 16807 平方米，新增隔离设施约 1500 米，同步改造修复站卧石、补充完善标志标牌及交通信号控制系统，优化雨水口及周边绿化等。

二、工程设计

（一）横断面设计

1.江城大道—动物园路

红线宽 40 米，标准横断面布置为：3 米人行道+4 米非机动车道（含树穴）+23 米机动车道+0.5 米花箱+3 米非机动车道+2 米绿化带+4.5 米人行道（含树穴）。

2.动物园路—五琴路

红线宽 40 米，标准横断面布置为：6 米人行道（含树穴）+2.5 米非机动车道+2 米绿化带+20.5 米机动车道+1.5 米绿化带+3 米非机动车道+4.5 米人行道（含树穴）。

3.五琴路—车站前路

红线宽 40 米，标准横断面布置为：4.5 米人行道（含桥墩）+2.5 米非机动车道+0.5 米花箱+10.5 米机动车道+2 米桥墩+10.5 米机动车道+0.5 米花箱+2.5 米非机动车道+6.5 米人行道（含桥墩）。

4.车站前路—归元寺路

红线宽 40 米，标准横断面布置为：3~3.5 米人行道+2.5 米非机动车道+2 米绿化带+24.5 米机动车道+1.5 米绿化带+2.5 米非机动车道+4~3.5 米人行道（含树穴）。

5.归元寺路—西桥路

红线宽 40 米，北侧存在 2 米建筑前区，人行道可以利用前区通行，标准横断面布置为：4.5 米人行道（含树穴及建筑前区）+2.5 米非机动车道+2.5 米设施带（含绿化及人防出入口）+24.5 米机动车道+3 米设施带（含绿化及人防出入口）+2.5 米非机动

车道+2.5米人行道。

6.西桥路—鹦鹉大道

红线宽40米，标准横断面布置为：2.5米人行道+2.5米非机动车道+3米设施带（含绿化及人防出入口）+19.5米机动车道+2米绿化带+3米非机动车道+2.5~5米设施带（含绿化及人防出入口）+5~2.5米人行道（含树穴）。

（二）其他

排水、交通、绿化等设计按照相关规范执行。

三、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为4058.00万元，经审查，核定为3918.51万元。资金来源为市级城建专项资金。

五、下一步工作要求

请项目单位抓紧完备相关建设手续，严格按照初步设计确定的建设内容、工程方案、投资概算等依法依规建设，实施过程中尽量减小项目对周边的影响，确保建设安全，争取早日建成发挥政府投资效益。

凡重大设计变更、概算调整等须报我委批准后实施。

附件：汉阳大道（江城大道—鹦鹉大道）综合整治提升工程初步设计概算审定表



附件

汉阳大道（江城大道—鹦鹉大道）综合整治提升 工程初步设计概算审定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	2760.61	2697.06	-63.55	
(一)	道路工程	1329.58	1311.93	-17.65	
(二)	交通工程	421.65	415.11	-6.54	
(三)	排水工程	446.88	441.86	-5.02	
(四)	绿化工程	496.92	463.22	-33.70	
(五)	其它	65.58	64.94	-0.64	
二	建设其他费用	498.44	475.81	-22.63	
(一)	建设单位管理费	52.07	50.42	-1.65	
(二)	工程建设监理费	57.88	56.66	-1.22	
(三)	建设项目前期工作咨询费	75.07	73.99	-1.08	
(四)	工程勘察设计费	130.23	127.38	-2.85	
(五)	工程保险费	8.28	8.09	-0.19	
(六)	招标代理服务费	11.37	11.17	-0.20	
(七)	工程造价咨询费	44.51	43.41	-1.10	
(八)	城市道路占用费	24.72	24.72	0.00	
(九)	其他	94.31	79.97	-14.34	
三	预备费	162.95	158.64	-4.31	5%
四	专项费用	636.00	587.00	-49.00	
(一)	综合管线保护	355.60	306.60	-49.00	
(二)	交通疏解费	280.40	280.40	0.00	
	工程建设总投资	4058.00	3918.51	-139.49	

抄送：市财政局、市审计局、市统计局，武汉市市政工程项目建设
事务中心。

武汉市发展和改革委员会办公室

2026年4月17日印发