

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕11号

市发展改革委关于新洲区沙河西堤整险加固工程 初步设计（代可行性研究报告）的批复

新洲区发展改革委：

你委《关于呈请审批新洲区沙河西堤整险加固工程初步设计报告（代可研）的请示》（新发改文〔2018〕58号）及相关资料收悉。根据中信建筑设计研究总院有限公司的评审报告（信建院咨评〔2018〕11号），经研究，同意该项目（项目代码：2018-420117-76-01-075843）初步设计，现批复如下：

一、建设必要性

新洲区沙河西堤是沙河防洪设施的重要组成部分，对该段堤防险情进行整治加固，符合河道堤防安全管理要求，有利于增强沙河西岸区域的防洪安全，项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模和主要建设内容

本次工程对新洲区沙河西堤 2+847 处新湖闸进行防渗加固处理；沙河西堤土河入河口段桩号 11+050 ~ 11+250 长 200 米进行整治加固，堤身迎水面按 1:3 整平加固，背水侧按 1:2.5 整平加固，堤脚新建 10 米宽压浸台；团挡险段桩号 31+035 ~ 31+235 长 200 米堤段崩岸恢复、岸坡护砌及 31+000 处卧管恢复等。

三、项目法人及工期

项目法人为新洲区水务局，工期 6 个月。

四、有关设计调整优化

原则同意该项目初步设计，下阶段设计中应进一步调整优化贴坡排水及反滤、施工围堰等相关设计。

五、相关配套条件

环保、水保等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

六、工程概算和资金来源

经审查，核定项目概算总投资为 353.75 万元(详见附件 1)，资金来源为：安排市财政预算内基建资金 345 万元，其余由区级自筹。

七、招标核准意见

工程建设项目招标实施方案核准意见(附件 2)。

- 附件：1. 新洲区沙河西堤整险加固工程概算审定表
2. 工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会
行政审批服务专用章
2019年1月15日

新洲区沙河西堤整险加固工程概算审定表

编号	项目或名称	审定额 (元)	送审额 (元)	调整额 (元)
	第一部分 建筑工程	3048471	2915518	132953
一	团档工程	1682472	1385094	297378
1	桩号崩岸恢复	1151294	942307	208987
	袋装土料回填 (运 0.5km)	213996	208333	5663
	抛石固脚 (岸上机械抛石)	937298	733974	203324
2	岸坡护砌	470892	380364	90528
	500mm 厚笼石护坡	440196	236364	203832
	土工布 (送审宾格网)	30696	144000	-113304
3	剝管恢复	60286	62423	-2137
	承插混凝土管 DN800	21798	24764	-2967
	C20 砼管垫	11505	11317	188
	C20 砼出水池	6639	6455	184
	模板	3656	3452	204
	钢筋 (砼出水池)	7389	7136	253
	草皮护坡	9300	9300	
二	新洲沙河土河入河口工程	706309	862165	-155856
	清基 (厚度 0.1m)	10842	8633	2209
	土方开挖 运距 1km	9712	8668	1044
	内平台土方回填 (运距 5km)	173927	161039	12888
	外平台土方回填 (运距 5km)	74662	81901	-7239
	反滤砂石料		108792	-108792
	C20 砼压顶	3402	10705	-7303
	C20 砼六棱块	271906	207061	64845
	干砌快石		57959	-57959
	砂石垫层	78581	75262	3319
	C20 砼脚槽	43487	99816	-56329
	草皮护坡	31863	24413	7450
	模板	7927	17916	-9989
三	新湖闸	620569	611093	9476
	钢筋砼拆除	6517	6485	32

编号	项目或名称	审定额 (元)	送审额 (元)	调整额 (元)
	浆砌石拆除	1122	1122	0
	C30 砼翼墙加高 (50 厚)	151391	153209	-1818
	钢筋	182762	176494	6268
	反滤砂石料	59010	56409	2601
	干砌块石护坡	48125	39682	8443
	土方开挖 (运距 1km)	10399	9281	1118
	土方回填 (运距 5km)	96286	105621	-9335
	栏杆	9600	9600	
	模板	36174	34156	2018
	草皮护坡	10324	10324	0
	C15 砼垫层	8858	8710	148
	其它建筑工程	39122	57167	-18045
	劳动安全与工业卫生设施工程	30093	28584	1509
	其它建筑工程	9028	28584	-19556
	第二部分 临时工程	107059	152723	-45664
	袋土围堰 (运距 0.5km)	60426	107380	-46954
	其它临时工程	46633	45343	1290
	第三部分 独立费用	381997	377484	4513
一	建设管理费			
	建设管理费	110444	107388	3056
	工程质量抽检费	15778		15778
二	工程监理费	83306	91127	-7821
三	科研勘测设计费			
	设计费	119536	105899	13637
	勘测费	43468	73070	-29602
四	工程保险费	9466.59		9467
	一至三部分合计	3537527	3445725	91802
	基本预备费			
	静态投资	3537527	3445725	91802
	工程总投资	3537527	3445725	91802

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：新洲区沙河西堤整险加固工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘 察							√
设 计							√
建筑工程	√			√	√		
监 理							√
其 他							√

审批部门核准意见说明：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。



抄送：市水务局、市财政局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019 年 1 月 15 日印发

共印 12 份