

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕12号

市发展改革委关于晴川桥（汉阳岸起坡点—硃口岸起坡点）整治提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

武汉城市建设投资开发集团有限公司：

你单位《关于申请审批晴川桥（汉阳岸起坡点—硃口岸起坡点）整治提升工程可行性研究报告(代项目建议书)审查的请示》（武城投函〔2018〕323号）及工程可行性研究报告（代项目建议书）等资料收悉。根据专家评估意见和北京国金管理咨询有限公司的评估报告，经研究，同意晴川桥（汉阳岸起坡点—硃口岸起坡点）整治提升工程项目（项目代码：2018-420100-48-01-078599），现批复如下：

一、晴川桥（汉阳岸起坡点—硃口岸起坡点）整治提升工程的实施有利于改善汉口与汉阳过江通道的交通环境，提升该

区域的道路和桥梁服务水平。项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本工程为晴川桥现状道桥整治提升项目，实施范围北起汉口集家咀，南至汉阳南岸咀，包括有主桥、两岸副桥、引桥、匝道及引道。主线全长约 1220.74 米（桥梁长 997.25 米，引道长 223.49 米），匝道全长约 437.88 米（桥梁长 320 米，引道长 117.88 米）。

主要建设内容包括：

1.桥梁结构病害维修

（1）支座顶升更换：共顶升梁体 10 联，更换普通板式橡胶支座 124 个，更换四氟板式橡胶支座 108 个。

（2）常规病害修复：裂缝表面封闭 200 米，裂缝压力注胶 100 米，混凝土表面缺陷修补 20 平方米。

2.道路及附属设施

（1）桥面铺装整治：局部凿除桥面铺装混凝土 24 立方米，重新浇筑快硬混凝土 24 立方米，重新施划标志标线 1640.1 平方米。

（2）防护涂装：原有涂装清除 29675.5 平方米，重新涂装混凝土护栏涂装 6925.2 平方米，护栏钢扶手、人行道钢栏杆及限高架涂装 4968.8 平方米，梁体、桥墩及挡墙混凝土涂装 28888.5 平方米，箱梁翼缘外侧增设橡胶止水条 2028 米。

（3）汉阳桥头路基沉陷：共处治 1350 平方米，钢花管注浆 360 吨水泥。

（4）伸缩缝更换：WABO-E-160 型伸缩缝 30m/2 道，BF-160

型伸缩缝 8m/4 道，BF-60 型伸缩缝 8m/4 道，SDM-100 型伸缩缝 34m/2 道，SDM-80 型伸缩缝 122m/10 道。

(5) 排水系统维修：疏通堵塞泄水孔 90 个，更换破损泄水管 552 米，桥面集中排水管引入市政排水管沟 200 米。

3. 交通设施

(1) 汉阳岸桥下辅道更换限高门架 2 处。

(2) 新增交通诱导牌 2 处。

4. 公共服务设施及其他

绿化改造提升 1 项，电力电讯电缆规整 1115.4 米。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 2990.41 万元。其中：工程费 2084.26 万元，工程建设其他费 634.29 万元，预备费 271.86 万元。资金来源按 2018 年市级城建计划予以落实。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉城市建设投资开发集团有限公司。项目工期 4 个月。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2019 年 1 月 16 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：晴川桥（汉阳岸起坡点—硃口岸起坡点）整治提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
设 备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他	√			√	√		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2019年1月16日

抄送：市城管委、市公安交管局、市园林与林业局、市城建委、
市财政局、市国土规划局、市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019年1月16日印发