

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕30号

市发展改革委关于三环线东段（和平立交—老武黄立交）整治提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

武汉市城市建设投资开发集团有限公司：

你公司《关于申请审批三环线东段（和平立交—老武黄立交）整治提升工程（不含老武黄立交）可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（武城投函〔2018〕322号）及工程可行性研究报告等资料收悉。根据专家评估意见和市工程咨询部的评估报告，经研究，同意三环线东段（和平立交—老武黄立交）整治提升工程项目（项目代码：2018-420107-48-01-078601），现批复如下：

一、本项目的实施有利于改善区域交通条件，提升城市形象和功能品质，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

工程北起和平立交(桩号 K12+106.50),南至老武黄立交(桩号 K27+958.00,不含老武黄立交),长 15851.5 米,其中和平立交—青化立交段长 6724 米,青化立交—老武黄立交段长 9127.50 米,红线宽 50 米,双向 6 车道。工程主要建设内容包括:

(一)道路工程:对青化立交—老武黄立交段现状机动车道路面进行维修改造,改造面积 238058 平方米,其中桥梁段 174881 平方米、路基段 63177 平方米。

同步对和平立交—老武黄立交段波形护栏、隔离栅栏、声屏障、桥梁伸缩缝盖板、防眩板、桥梁涂装等进行改造提升。

(二)交通工程:对和平立交—老武黄立交段增设交通标牌,更换标牌反光膜,更换或增设爆闪灯、防撞垫等安全设施,其中敷设标牌反光膜 2700 平方米、震荡标线和普通标线 17250 平方米,新建视频监控 15 处、交通诱导屏 2 处。

(三)照明工程:对和平立交—老武黄立交段新建或更换灯具(或光源)、路灯、电缆及保护管、路灯美化、路灯智能管理系统等。其中新增智能路灯管理控制系统段道路长 16000 米。

三、主要技术标准

- 1、道路等级:城市快速路;
- 2、设计车速:80 千米/小时;
- 3、设计年限:沥青混凝土路面结构设计使用年限为 15 年;
- 4、荷载等级:道路路面设计轴载为 BZZ-100KN;
- 5、抗震设防标准:地震基本烈度为 6 度,地震动峰值加速度为 0.05g。

四、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 16386.82 万元。其中：工程费用 13529.98 万元，工程建设其他费用 1367.13 万元，预备费 1489.71 万元。资金来源：按《市城建委、市发展改革委关于将二七长江大桥两岸接线整治提升工程等 11 个项目追加列入 2018 年城建计划的通知》（武城建〔2018〕76 号）予以落实。

五、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司。建设工期为 8 个月。

请下阶段进一步优化车行道路面结构改造方案、护栏改造方案，完善交通设施平面布置；做好交通组织和疏解方案及施工期间交通组织和疏解工作；妥善处理好和平立交~青化立交段的路面维修改造工作，做好与本项目的衔接；做好施工组织计划工作，加快推进项目建设，确保项目按设计标准如期完工。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2019 年 2 月 1 日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：三环线东段（和平立交—老武黄立交）整治提升工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	✓			✓	✓		
设 计	✓			✓	✓		
建筑工程	✓			✓	✓		
安装工程	✓			✓	✓		
监 理	✓			✓	✓		
设 备	✓			✓	✓		
重要材料	✓			✓	✓		
其 他	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2019年2月1日

抄送：市财政局、市城乡建设局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019年2月1日印发

共印 12 份