

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2019〕33号

市发展改革委关于丁字港1~2号桥 琴断口桥 朱湖新港桥 三角港桥桥梁病害维修加固工程 可行性研究报告（代项目建议书）的批复

市城管委：

《关于申请审查丁字港1~2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥桥梁病害维修加固工程可行性研究报告的函》（武城管函〔2018〕167号）及工程可行性研究报告（代项目建议书）等资料收悉。根据专家评估意见和北京国金管理咨询有限公司的评估报告，经研究，同意丁字港1~2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥桥梁病害维修加固工程项目（项目代码：2019-420113-78-01-001913），现批复如下：

一、丁字港1~2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥桥梁病害维修加固工程的实施有利于加强桥梁抗风险能力，保

障三环线的正常通行水平，降低桥梁维修成本。项目建设是必要的。

二、建设地点、建设规模及主要建设内容

本项目将对三环线上的 5 座立交（丁字港 1 号桥、丁字港 2 号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥）的桥梁病害进行维修加固。主要建设内容包括：

（一）丁字港 1 号桥

桥梁底部裂缝注浆 12.95 米，修复混凝土结构 3.2 平方米；空心板梁加固 302.4 平方米；更换支座 128 块；更换伸缩缝 64 米；桥面拆除及重新铺装；钢制栏杆除锈、涂装 40 平方米。

（二）丁字港 2 号桥

桥梁底部裂缝注浆 52.55 米，裂缝注浆封闭 10.23 米，修复混凝土结构 10 平方米；空心板梁加固 622.1 平方米；更换支座 256 块；更换伸缩缝 64 米；桥面拆除及重新铺装；钢制栏杆除锈、涂装 40 平方米。

（三）琴断口桥

桥梁底部裂缝注浆 7.34 米，裂缝注浆封闭 0.2 米，修复混凝土结构 30 平方米；空心板梁加固 388.8 平方米；更换支座 128 块；更换伸缩缝 64 米；桥面拆除及重新铺装；混凝土防撞栏涂装 80 平方米，钢制栏杆除锈、涂装 40 平方米；护坡填土方修复 5 立方米。

（四）朱湖新港桥

桥梁底部裂缝注浆 34.7 米，裂缝注浆封闭 7.4 米，修复混凝土结构 10 平方米；空心板梁加固 624.2 平方米；更换支座 256

块；更换伸缩缝 64 米；桥面钢筋混凝土、沥青混凝土拆除及新浇；钢制栏杆除锈、涂装 61 平方米。

（五）三角港桥

桥梁底部裂缝注浆 17.02 米，裂缝注浆封闭 4.7 米，修复混凝土结构 5.2 平方米；空心板加固 440.6 平方米；更换支座 128 块；更换伸缩缝 64 米；桥面拆除及新浇钢筋混凝土、沥青混凝土；钢制栏杆除锈、涂装 34 平方米。

三、总投资及资金来源

经评估，项目估算总投资为 1602.69 万元。其中：工程费 1149.66 万元，工程建设其他费 334.31 万元，预备费 118.72 万元。资金来源为市财政资金。

四、项目法人及建设工期

项目法人为武汉市桥梁维修管理处。项目工期 12 个月。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2019年2月2日

附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：丁字港1~2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥桥梁病害维修加固工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
设 备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其 他	√			√	√		
审批部门核准意见： 核准。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  2019年2月2日							

抄送：市公安交管局、市城建委、市财政局、市环保局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2019年2月2日印发

共印 12 份