

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕113号

市发展改革委关于泰山路（汉西东路-华山路） 工程初步设计的批复

市城建局：

你单位《关于审批泰山路（汉西东路-华山路）工程初步设计的函》（〔2022〕1734号）及相关设计资料收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2207-420100-04-01-547645），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

泰山路（汉西东路-华山路）西起汉西东路，东至华山路，道路等级为城市支路，长326米，红线宽15米，双向2车道。主要建设内容包括道路、交通、排水、绿化、照明等。

二、有关设计调整优化

1.修改完善道路技术标准，完善路面结构设计；

2.核实周边地块的相关用地规划，核实纵断面设计，结合两侧建筑情况，建议补充沟槽放坡开挖和钢板桩支护的方案比选；

3.优化道路的交通组织，根据实际需求设置违停显示屏，所有交通设施安装“多杆合一”设置；

4.复核雨水口的水力计算，优化交叉口雨水口及排水系统布置；

5.优化道路照明标准横断面图，完善供电照明设计内容；

6.进一步加强对周边环境进行调研，补充设计理念、现状分析、种植土等相关的说明。

三、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 6704.20 万元，经审查，核定为 6344.49 万元。资金来源为市级城建资金。

附件：泰山路（汉西东路-华山路）工程初步设计概算审定表


武汉市发展和改革委员会
行政审批服务专用章
2022 年 11 月 11 日

附件

泰山路（汉西东路-华山路）工程初步设计概算审定表

单位: 万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	1832.57	1719.37	-113.20	
(一)	道路工程	904.47	862.07	-42.40	
(二)	排水工程	496.63	463.68	-32.95	
(三)	交通工程	217.08	200.31	-16.77	
(四)	绿化工程	55.61	48.55	-7.06	
(五)	照明工程	138.34	124.72	-13.62	
(六)	智慧工地及建筑工人实名制等	20.44	20.04	-0.40	
二	建设其他费用	3662.87	3536.45	-126.42	
(一)	建设单位管理费	56.74	56.47	-0.27	
(二)	工程建设监理费	50.08	37.89	-12.19	
(三)	建设项目前期工作咨询费	14.33	14.30	-0.03	
(四)	工程勘察设计费	121.67	84.28	-37.39	
(五)	场地准备及临时设施费	18.33	13.75	-4.58	
(六)	工程保险费	11.00	6.88	-4.12	
(七)	招标代理服务费等	11.55	9.07	-2.48	
(八)	工程造价咨询费	64.57	39.69	-24.88	
(九)	建设用地费	3198.02	3198.02	0.00	依可研暂列 专款专用
(十)	其他	116.59	76.11	-40.48	
三	预备费	274.77	262.79	-11.98	5%
四	专项费用	933.99	825.88	-108.11	暂 列 专款专用
(一)	现状草坪破除	10.33	10.33	0.00	
(二)	现状乔木移栽	3.75	3.50	-0.25	
(三)	电力工程	622.05	622.05	0.00	
(四)	现状管线迁改及保护	218.96	130.00	-88.96	
(五)	交通疏导	30.00	30.00	0.00	
(六)	路灯高压外线	48.90	30.00	-18.90	
	工程建设总投资	6704.20	6344.49	-359.71	

抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市水务局、市园林和林业局、
市审计局、武汉城建集团。

武汉市发展和改革委员会办公室

2022 年 11 月 11 日印发

共印 12 份