

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕35号

市发展改革委关于武汉经济技术开发区 (汉南区)大军山二泵站新建工程可行性 研究报告(代项目建议书)的批复

市水务局:

你局《关于报请审批武汉经济技术开发区(汉南区)大军山二泵站新建工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》(武水函〔2022〕57号)及相关资料收悉。根据市政府意见及瑞和安惠项目管理集团有限公司评估报告(瑞咨评字〔2022〕4号),同意武汉经济技术开发区(汉南区)大军山二泵站新建工程可行性研究报告(项目代码:2202-420100-04-01-256799),现批复如下:

一、项目建设必要性

该项目所在的通顺河(泛区)水系是我市新城区13个排涝

水系之一。项目主要承排通顺河（泛区）水系纯良岭闸下游涝水，承排面积约 890.7 平方公里。该排区现有外排泵站 3 座，除大军山泵站（排涝能力 81 立方米/秒）外，还有周家河泵站（排涝能力 125 立方米/秒）和在建的竹林湖泵站（排涝能力 140 立方米/秒，预计 2024 年建成运行）。排区现状总体排涝标准 10 年一遇的水平，排涝能力不足，历年来多次进行破垸蓄洪，严重制约该区域经济社会高质量发展，亟需提升该区域排涝能力。

为此，经测算比选，武汉经济技术开发区（汉南区）拟在大军山泵站现址内新建二泵站，提升该区域排涝能力。该项目已被纳入省、市水利补短板强功能建设三年任务清单（鄂水利函〔2020〕391 号、武水〔2020〕115 号），项目实施是必要的。

二、工程建设规模及主要建设内容

大军山二泵站拟建在大军山泵站内东南区域，站址位于汉南长江干堤桩号 347+235 处。泵站设计流量为 100 立方米/秒，泵站配套 3 台机组，总装机 11700 千瓦，单机功率 3900 千瓦。主要建设内容包括大军山泵站进水渠疏挖、出水渠整治，新建拦污栅桥、进水池、主泵房（含副厂房及安装间）、压力出水流道、外江出口防洪闸、出水池及雍水堰、二级消力池和海漫等。拆除并重建蚂蚁闸和东城闸，过流能力均为 200 立方米/秒。新建 1 座 110 千伏变电站。

三、项目建设单位及工程建设期

项目建设单位为武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖

泊局，工程建设期为 30 个月。

四、投资估算及资金来源

经评估，项目估算总投资为 39326.56 万元，资金来源为：市、武汉经济技术开发区（汉南区）、蔡甸区资金按 5:2.5:2.5 比例分担，并争取国家、省资金支持。

五、项目招标范围、方式及其组织形式见附表

请据此抓紧进行项目前期准备工作，完善相关报批手续，初步设计完成后按基建程序报我委审批。

附件：武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表

武汉市发展和改革委员会

2022 年 5 月 12 日



附件

武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表

项目名称：武汉经济技术开发区(汉南区)大军山二泵站新建工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标 方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2022 年 5 月 12 日



抄送：市财政局，武汉经开区（汉南区）发改局、水务和湖泊局。

武汉市发展和改革委员会办公室

2022 年 5 月 12 日印发

共印 12 份