

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2022〕95号

市发展改革委关于武汉经济技术开发区（汉南区） 乌金泵站更新改造工程可行性研究报告 （代项目建议书）的批复

市水务局：

你局《市水务局关于报请审批武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站更新改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（武水函〔2022〕152号）及相关资料收悉。根据武汉市工程咨询部有限公司评估报告（武咨评〔2022〕649号），经研究，同意武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站更新改造工程可行性研究报告（代项目建议书）（项目代码：2202-420100-04-01-762465），现批复如下：

一、项目建设必要性

武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站建设于1979年，

设计流量 7.2 立方米/秒，泵站等别为四等，规模为小（1）型泵站。主要承排下东城垸乌金片 14.01 平方公里涝水，排入通顺河。该泵站运行年限较长，安全鉴定结论为该泵站存在安全运行隐患，安全类别综合评定为四类。2021 年，乌金排区面积调增至 20.48 平方公里。该泵站已不适应排区社会、经济发展需要。现拟拆除重建乌金泵站，与相邻的乌金泵站扩建工程联合运行，以提升乌金片区排涝能力，保障当地人民的生产生活安全。武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站更新改造工程已纳入省水利厅《水利补短板强功能三年建设任务责任分解方案》和武汉市水利水保补短板三年行动任务清单，项目建设是必要的。

二、工程建设规模和主要建设内容

武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站更新改造工程拟拆除原乌金泵站，在规划红线内，原乌金泵站上游 68 米处重建乌金泵站，拆除重建后乌金泵站设计流量为 25 立方米/秒，总装机 2×1100 千瓦，工程等级为三级，泵站规模为中型。项目设计排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨 24 小时排完。主要建设内容包括原泵房拆除重建、新建引水渠、前池、主泵房、出水流道、防洪闸、出水池、工程配套设施等。

三、项目法人及建设工期

项目法人为武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局。工程建设期为 24 个月。

四、投资估算及资金来源

经评估，项目估算总投资为 8955.34 万元，资金来源为武汉市、武汉经济技术开发区（汉南区）按 7: 3 分担，并争取中央和省级资金支持。

五、项目招标范围、方式及其组织形式

勘察、设计、监理、建筑工程、安装工程、主要设备、重要材料、其他事项全部公开招标，招标组织形式为委托招标。

根据《省人民政府关于进一步加快重大项目建设扩大有效投资的若干意见》（鄂政发〔2022〕17 号），委托水利部门合并审批初步设计和施工图。

附件：武汉市农林水利建设项目招投标事项核准表


武汉市发展和改革委员会
2022 年 9 月 28 日

附件

武汉市农林水利建设项目招标投标事项核准表

项目名称：武汉经济技术开发区（汉南区）乌金泵站更新改造工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标 方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
监理	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见：

核 准

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2022年9月28日

武汉市发展和改革委员会办公室

2022年9月28日印发

共印6份