

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2023〕42号

市发展改革委关于横一道路（临江大道—解放路）工程初步设计的批复

市城建局：

你单位《关于审批横一道路（临江大道-解放路）工程初步设计的函》（〔2023〕521号）及相关设计资料收悉。根据中南建筑设计院股份有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2212-420100-04-01-306876），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目起于张之洞路与临江大道交叉口附近，止于解放路，设计道路全长约1071.66米。其中临江段长918.60米，红线宽15米，道路等级为城市支路，双向2车道，设计速度为30公里/小时；非临江段长153.06米，红线宽度30米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计速度为40公里/小时。主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程等。

二、有关设计调整优化

1.合理规划防汛墙、雨污水管线、路基及场地土方回填相对关系，合理规划施工便道。

2.临江段平面中大多数曲线加宽段与正常路段间缺乏过渡段，进一步完善平面设计内容，优化路面结构设计。

3.进一步复核排水预留支管高程与周边地块现状及规划高程的关系。

4.优化路灯箱式变电站及其 10kV 外电源设计，完善照明、交通监控设计内容。

5.邻近机动车道种植的乔木应满足车行净空条件要求，协调行道树与道路杆线设施的距离控制关系。

三、相关配套条件

规划、环保、水务等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

四、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 7229.27 万元，经审查，核定为 6824.84 万元。资金来源为市级城建资金。

附件：横一道路（临江大道-解放路）工程初步设计概算审定表



附件

横一道路（临江大道-解放路）工程初步设计概算审定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	5055.04	4829.26	-225.78	
(一)	道路工程	2876.53	2786.95	-89.58	
(二)	交通工程	264.21	262.55	-1.66	
(三)	照明工程	354.57	279.12	-75.45	
(四)	排水工程	944.00	933.70	-10.30	
(五)	绿化工程	434.37	393.04	-41.33	
(六)	零星工程费用	146.36	138.90	-7.46	
(七)	其他	35.00	35.00	0.00	
1	建筑工人实名制管理费	15.00	15.00	0.00	
2	智慧工地管理费	20.00	20.00	0.00	
二	建设其他费用	995.08	842.21	-152.87	
(一)	建设单位管理费	105.49	101.90	-3.59	
(二)	工程建设监理费	124.15	93.72	-30.43	
(三)	建设项目前期工作咨询费	16.14	15.45	-0.69	
(四)	工程勘察设计费	301.12	262.86	-38.26	
(五)	场地准备及临时设施费	50.55	48.29	-2.26	
(六)	工程保险费	25.28	24.15	-1.13	
(七)	招标代理服务费用	26.92	20.85	-6.07	
(八)	工程造价咨询费	91.70	87.96	-3.74	
(九)	其他	253.73	187.03	-66.70	
三	预备费	302.51	283.57	-18.94	5%
四	专项费用	754.40	754.40	0.00	暂列，专款专用
1	照明工程迁改	7.90	7.90	0.00	
2	电信工程迁改	26.65	26.65	0.00	
3	燃气管线迁改	9.35	9.35	0.00	
4	地表土污染治理	660.50	660.50	0.00	
5	供电接入及报装费	50.00	50.00	0.00	
五	建设期贷款利息	122.24	115.40	-6.84	
	工程建设总投资	7229.27	6824.84	-404.43	

抄送：市财政局、市审计局，武汉城市建设集团有限公司。

武汉市发展和改革委员会办公室

2023 年 5 月 10 日印发

共印 12 份