

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2023〕53号

市发展改革委关于解放路（巡司河街—二环线） 工程初步设计的批复

市城建局：

你单位《关于审批解放路（巡司河街—二环线）工程初步设计的函》（〔2023〕519号）及相关设计资料收悉。根据瑞和安惠项目管理集团有限公司的初步设计评审报告，经研究，原则同意该项目初步设计报告（项目代码：2212-420100-04-01-642442），现批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

本项目南起二环线辅道，北至巡司河街（不含相交路口），道路红线宽30米，规划全长299米，实施全长约215米，双向4车道，沿路布置一排长196米雨水管涵和一排长216米污水管道，同步建设交通、照明、绿化等工程。

二、主要技术标准

- 1.道路等级：城市次干路；
- 2.设计车速：40 千米/小时；
- 3.车道数及车道宽度：双向 4 车道、单车道宽 3.25 米；
- 4.设计年限：交通量达到饱和态时的设计年限为 15 年，路面结构达到临界状态的设计工作年限为 15 年；
- 5.路面设计轴载：BZZ-100；
- 6.排水体制及标准：雨、污分流制，内涝防治标准为有效应对 50 年一遇暴雨，雨水管道设计重现期标准采用 $P=5$ 年。

三、有关设计调整优化

- 1.优化完善路面结构设计方案；
- 2.协调好与拟建巡司河泵站进水箱涵的关系，优化设计雨水箱涵的平面布置方案；
- 3.补充施工期间现状道路段的保通方案及施工组织方案。

四、相关配套条件

规划、环保、水务、园林、交管等应严格执行国家有关标准、规范，并办理相关手续。

五、工程概算和资金来源

设计单位送审的初步设计概算为 5967.14 万元，经审查，核定为 5862.32 万元。资金来源为市级城建资金。

请项目单位接此批复后，抓紧完备相关建设手续，严格按

照初步设计确定的建设内容、投资概算以及国家投资管理相关要求，确保项目依法依规建设，争取早日建成发挥政府投资效益。

附件：解放路（巡司河街—二环线）工程初步设计概算审定表

武汉市发展和改革委员会

2023年5月26日



附件

解放路（巡司河街—二环线）工程初步设计概算审定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审额	审定额	增减值	备注
一	工程费用	2428.91	2376.35	-52.56	
(一)	道路工程	985.00	976.95	-8.05	
(二)	排水工程	1119.73	1080.99	-38.74	
(三)	交通工程	65.20	62.74	-2.46	
(四)	照明工程	87.25	86.73	-0.52	
(五)	绿化工程	78.56	78.12	-0.44	
(六)	零星工程费	70.92	68.57	-2.35	
(七)	其他	22.25	22.25	0.00	
1	建筑工人实名制管理费	15.00	15.00	0.00	
2	智慧工地管理费	7.25	7.25	0.00	
二	建设其他费用	554.99	510.27	-44.72	
(一)	建设单位管理费	89.48	89.28	-0.20	
(二)	工程建设监理费	51.52	50.51	-1.01	
(三)	建设项目前期工作咨询费	14.87	12.98	-1.89	
(四)	工程勘察设计费	159.48	139.66	-19.82	
(五)	场地准备及临时设施费	24.29	23.76	-0.53	
(六)	工程保险费	14.57	14.26	-0.31	
(七)	招标代理服务费	11.52	10.99	-0.53	
(八)	工程造价咨询费	56.19	55.36	-0.83	
(九)	其他	133.07	113.47	-19.60	
三	预备费	149.20	144.33	-4.87	5%
四	专项费用	2747.01	2747.01	0.00	依可研暂列
1	围墙拆除及恢复	53.75	53.75	0.00	
2	现状路灯及管线拆除	2.70	2.70	0.00	
3	台式变压器迁改及新建	65.00	65.00	0.00	
4	管线迁改	2218.81	2218.81	0.00	
5	现状 10kV 杆线迁改入地	368.00	368.00	0.00	
6	现状乔木移栽	8.75	8.75	0.00	
7	交通疏导费	30.00	30.00	0.00	
五	建设期贷款利息	87.03	84.36	-2.67	
	工程建设总投资	5967.14	5862.32	-104.82	

抄送：市财政局、市审计局，武汉城市建设集团有限公司。

武汉市发展和改革委员会办公室

2023 年 5 月 26 日印发

共印 12 份