

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2023〕55号

市发展改革委关于东湖鼓架景区花城大道 (东彭路—严西湖大桥)工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

市城建局:

你局《关于审批东湖鼓架景区花城大道(东彭路—严西湖大桥)工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》(〔2023〕707号)及项目可行性研究报告等资料收悉。根据湖北省工程咨询股份有限公司的评估报告(鄂工咨五部〔2023〕210号),经研究,同意东湖鼓架景区花城大道(东彭路—严西湖大桥)工程可行性研究报告(代项目建议书),项目代码:2304-420150-04-01-725046,现批复如下:

一、项目的实施能够显著改善东湖鼓架片区道路交通与市政配套条件,保护严西湖水环境,促进招商引资与开发建设,

带动景中村振兴，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要建设内容

项目西接东彭路、东至严西湖大桥预留匝道接口处，新建辅道全长 2.17 公里，红线宽度 45—66 米；单向两车道上、下匝道桥各长 127 米；两侧人行、非机动车坡道桥分别长 121 米、98 米。新建 3845 米雨水主管涵（d800 毫米—BH=3.5 米×2 米）及 2169 米污水主管（DN500 毫米—DN600 毫米）。同步实施交通、电气照明、电力及绿化等配套设施。

三、主要技术标准

（一）道路等级：花城大道现状道路为城市主干路，本次修建辅路为城市次干路，双向 4 车道，匝道桥为单向两车道。

（二）设计车速：40 千米/小时。

（三）设计年限：路面结构的设计使用年限为 15 年；道路交通量达到饱和状态的设计年限为 15 年。

（四）路面设计标准轴载：BZZ-100。

（五）排水体制：雨、污分流制，暴雨设计重现期一般路段 $P=3$ 年，局部排水逆坡段 $P=5$ 年。

（六）桥梁设计基准期 100 年、主体结构设计工作年限 100 年、设计安全等级为一级，设计汽车荷载为城-A 级。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资为 39933 万元，其中工程费用 31311 万元，

工程建设其他费用 3223 万元,预备费 2763 万元,专项费用 2636 万元。资金来源为纳入鼓架景区土地储备成本。

五、项目法人及建设工期

项目法人为市土地储备中心,计划建设工期 15 个月。

下一步建议加强与地铁、铁路权属单位对接,拆除铁路应征得铁路权属单位支持意见,综合考虑片区后期开发强度,进一步优化建设方案,统筹其他管线同步实施,做好建设期交通疏解,降低交通影响,确保项目建设运营安全。

请据此开展初步设计,完成后报我委审批。

附件:工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2023 年 5 月 29 日



附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：东湖鼓架景区花城大道（东彭路—严西湖大桥）

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察	√			√	√			
设计	√			√	√			
施工	√			√	√			
监理	√			√	√			
重要设备和材料	√			√	√			
其他	√			√	√			

审查意见说明：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2023年5月29日

抄送：市财政局，市土地储备中心。

武汉市发展和改革委员会办公室

2023年5月29日印发

共印4份