

武汉市发展和改革委员会文件

武发改审批服务〔2023〕88号

市发展改革委关于东湖鼓架景区东彭路 （武东路～区界）工程可行性研究报告 （代项目建议书）的批复

市城建局：

你局《关于审批东湖鼓架景区东彭路（武东路～区界）工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（〔2023〕1005号）及项目可行性研究报告等资料收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司的评估报告（华太咨字〔2023〕评08079号），经研究，同意东湖鼓架景区东彭路（武东路～区界）工程可行性研究报告（代项目建议书），项目代码：2304-420107-04-01-920512，现批复如下：

一、项目的实施能够落实鼓架景区城市规划，打通片区去往青山区的对外通道，强化片区内部与外围主干路网的联系，完善区域路网布局，项目建设是必要的。

二、建设规模及主要内容

本项目位于青山区，北起武东路，南至东彭路南段（区界），全长 1153 米，红线宽 40 米。新建雨水管涵约 2463 米（ $d600-BH=4200\times 2200$ 毫米），污水压力管 1590 米（ $d600$ 毫米），污水管 1160 米（ $d400-d1000$ 毫米），同步实施交通、电气照明、电力及绿化等配套设施。

三、主要技术标准

（一）道路等级：城市主干路，双向 6 车道。

（二）设计车速：50 千米/小时（局部 40 千米/小时）。

（三）设计年限：路面结构的设计使用年限为 15 年；道路交通量达到饱和状态的设计年限为 20 年。

（四）路面设计标准轴载：BZZ-100。

（五）排水体制及标准：雨、污分流制，暴雨设计重现期一般路段按 $P=3$ 年，局部排水逆坡段取 $P=5$ 年。

四、总投资及资金来源

估算总投资 18320 万元，其中工程费用 13448 万元，工程建设其他费用 2457 万元，预备费 1272 万元，专项费用 1143 万元。资金来源为土地储备成本资金。

五、项目法人及建设工期

项目建设法人为市土地储备中心，计划建设工期 15 个月。

六、招标事项

该项目招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标（具体见招标事项核准意见）。

下一步建议进一步优化方案，完善项目建设相关手续，同

时加强与周边项目的衔接，确保项目建设运行安全。

请据此开展初步设计，完成后报我委审批。

附件：工程建设项目招标实施方案核准意见

武汉市发展和改革委员会

2023年8月31日



附件

工程建设项目招标实施方案核准意见

项目名称：东湖鼓架景区东彭路（武东路～区界）工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察	√			√	√			
设计	√			√	√			
施工	√			√	√			
监理	√			√	√			
重要设备 和材料	√			√	√			
其他	√			√	√			

审查意见说明：

核准。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。

2023年8月31日

抄送：青山区，东湖风景区，市财政局，市土地储备中心。

武汉市发展和改革委员会办公室

2023年8月31日印发